



Утверждаю:
Директор ООО «Управляющая Компания»
В. Е. Докучаев

**Калькуляция
на подключение электросчетчика после его отключения
с 1 декабря 2014г.**

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Сумма
1	Оплата труда	руб./электросчетчик	288,00
2	Отчисления во внебюджетные фонды 30,2%		87,00
3	Материальные затраты		18,00
4	Транспортные расходы		210,00
5	Итого прямые расходы		603,00
6	Накладные расходы 10%		60,00
7	Итого производственная себестоимость		663,00
8	Прибыль 1,81%		12,00
9	Всего стоимость работ-услуг без учета НДС		675,00
10	НДС – 18%		0,00
11	Всего стоимость работ-услуг с учетом НДС		675,00

Экономист

О. В. Шилова



Утверждаю:
Директор ООО «Управляющая Компания»
В. Е. Докучаев

**Калькуляция
на смену электросчетчика в квартире
с 1 декабря 2014г.**

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Сумма
1	Оплата труда	руб./электросчетчик	106,00
2	Отчисления во внебюджетные фонды 30,2%		32,00
3	Материальные затраты		3,00
4	Транспортные расходы		237,00
5	Итого прямые расходы		378,00
6	Накладные расходы 12%		45,00
7	Итого производственная себестоимость		423,00
8	Прибыль 1,65%		7,00
9	Всего стоимость работ-услуг без учета НДС		430,00
10	НДС – 18%		
11	Всего стоимость работ-услуг с учетом НДС		430,00

Экономист

О. В. Шилова



Утверждаю:
Директор ООО «Управляющая Компания»
В. Е. Докучаев

**Калькуляция
на смену электросчетчика на лестничной площадке
с 1 декабря 2014г.**

№ п/п	Статьи затрат	Ед. изм.	Сумма
1	Оплата труда	руб./электросчетчик	86,00
2	Отчисления во внебюджетные фонды 30,2%		26,00
3	Материальные затраты		3,00
4	Транспортные расходы		95,00
5	Итого прямые расходы		210,00
6	Накладные расходы 12%		25,00
7	Итого производственная себестоимость		235,00
8	Прибыль 6,38%		15,00
9	Всего стоимость работ-услуг без учета НДС		250,00
10	НДС – 18%		0,00
11	Всего стоимость работ-услуг с учетом НДС		250,00

Экономист

О. В. Шилова



Утверждаю:
Директор ООО "Управляющая Компания"
В. Е. Докучаев

**Тарифы на платные услуги по выполнению сантехнических работ для населения
(без стоимости материалов)
с 01 декабря 2014г.**

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Норма времени, час	Прямые затраты всего, руб.	в том числе:			Всего, З/плата	Наклад- ные, 74% от З/платы руб.	Сметная прибыль 50%*0,9 от З/платы руб.	Всего, руб.	Всего стоимость работ, услуг с индекс. инфляции 6,018	НДС при упрощ. систем. налого- облож., руб.	Всего стоимость работ, услуг, руб.	№
						З/плата рабочих строител.	Экспл. машин Всего	З/плата маши- нистов								
1	65-01-1	Разборка стальных труб до D=32мм	м	0,35	4,14	4,06	0,08	0,02	4,08	3,02	1,84	9,00	54	1	55	1
2	65-02-1	Разборка чугунных труб канализацион. до D=50мм		0,69	8,26	8,19	0,07	0,03	8,22	6,08	3,70	18,04	109	2	110	2
3	65-02-2	Разборка чугунных труб канализацион. до D=100мм		0,85	10,29	10,16	0,13	0,05	10,21	7,56	4,59	22,44	135	2	137	2
4	65-03-6	Снятие смесителя с душевой сеткой	шт.	0,58	6,96	6,91	0,05	0,02	6,93	5,13	3,12	15,21	92	2	93	2
5	65-03-7	Снятие смесителя без душевой сетки		0,37	4,44	4,41	0,03	0,01	4,42	3,27	1,99	9,70	58	1	59	1
6	65-04-1	Демонтаж раковин		0,51	6,26	6,16	0,10	0,04	6,20	4,59	2,79	13,64	82	1	83	1
7	65-04-2	Демонтаж унитазов		0,64	7,79	7,67	0,12	0,05	7,72	5,71	3,47	16,98	102	2	104	2
8	65-04-3	Демонтаж моек		1,03	12,64	12,32	0,32	0,12	12,44	9,21	5,60	27,44	165	3	168	3
9	65-04-4	Демонтаж ванн		2,93	36,25	35,19	1,06	0,41	35,6	26,34	16,02	78,61	473	8	481	8
10	65-04-5	Демонтаж смывных труб		0,56	6,72	6,71	0,01		6,71	4,97	3,02	14,70	88	1	90	1
11	65-04-6	Демонтаж сидений к унитазам		0,44	5,25	5,25			5,25	3,89	2,36	11,50	69	1	70	1
12	65-04-8	Демонтаж смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене		0,43	5,70	5,20	0,50	0,20	5,4	4,00	2,43	12,13	73	1	74	1

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Норма времени, час	Прямые затраты всего, руб.	в том числе:				Всего З/плата рабочих строител.	Всего З/плата рабочих строител.	Наклад- ные, 74% от З/платы руб.	Сметная прибыль 50%*0,9 от З/платы руб.	Всего, руб.	Всего стоимость работ, услуг с индек. инфляции 6,018 руб.	НДС при упрощ. систем. налого- облож., руб.	Всего стоимость работ, услуг, руб.
						Экспл. машин в т.ч.			Всего								
						З/плата рабочих строител.	З/плата рабочих строител.	З/плата рабочих строител.									
13	65-04-10	Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе	шт.	0,37	4,58	4,48	0,10	0,04	4,52	3,34	2,03	9,96	60	1	61		
14	65-04-9	Демонтаж смывных бачков пластмассовых на стене		0,40	5,32	4,82	0,50	0,20	5,02	3,71	2,26	11,29	68	1	69		
15	65-19-1	Демонтаж радиаторов		1,10	13,10	12,20	0,90	0,35	12,55	9,29	5,65	28,03	169	3	172		
16	65-22-1	Прочистка и промывка радиаторов до 80кг внутри здания со снятием		2,92	35,49	35,49			35,49	26,26	15,97	77,72	468	8	475		
17	65-22-2	Прочистка и промывка радиаторов до 160кг внутри здания со снятием		4,00	48,63	48,63			48,63	35,99	21,88	106,50	641	10	651		
18	65-22-3	Прочистка и промывка радиаторов до 240кг внутри здания со снятием	шт.	5,39	65,57	65,57			65,57	48,52	29,51	143,60	864	14	878		
19	65-22-4	Прочистка и промывка ребристых труб внутри здания		2,22	27,03	27,03			27,03	20,00	12,16	59,20	356	6	362		
20	65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы	1000 м3 Водяная	0,41	4,40	4,40			4,40	3,26	1,98	9,64	58	1	59		
21	65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы		1,27	15,25	15,25			15,25	11,29	6,86	33,40	201	3	204		

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Норма времени, час	Прямые затраты всего, руб.	в том числе:				Всего З/плата рабочих строител.	Всего З/плата в т. ч. З/плата маши- нистов	Наклад- ные, 103% от З/платы руб.	Сметная прибыль 60%*0,9 от З/платы руб.	Всего, руб.	Всего стоимость работ, услуг с индекс. инфляции 6,018	НДС при упрощ. систем. налого- облож., руб.	Всего стоимость работ, услуг, руб.
						З/плата рабочих строител.	Экспл. машин в т.ч.										
							Всего	З/плата в т. ч.	З/плата маши- нистов								
22	65-05-1	Смена вентилей D=20мм		0,81	10,41	10,35	0,06		10,35	10,66	5,59	26,66	160	3	163		
23	65-05-2	Смена вентилей D=32мм		1,03	13,29	13,16	0,13		13,16	13,55	7,11	33,95	204	4	208		
24	65-05-5	Смена кранов		0,33	4,31	4,26	0,05		4,26	4,39	2,30	11,00	66	1	67		
25	65-05-6	Смена смесителей с душевой сеткой		2,67	34,24	34,09	0,15		34,09	35,11	18,41	87,76	528	10	538		
26	65-05-7	Смена смесителей без душевой сетки	2,00	25,66	25,56	0,10			25,56	26,33	13,80	65,79	396	7	403		
27	65-06-3	Смена сифонов чугунных		0,76	9,96	9,75	0,21	0,02	9,77	10,06	5,28	25,30	152	3	155		
28	65-06-5	Смена сидений к унитазам		0,80	10,26	10,22	0,04		10,22	10,53	5,52	26,31	158	3	161		
29	65-06-6	Смена манжет резиновых к унитазам		0,80	10,26	10,22	0,04		10,22	10,53	5,52	26,31	158	3	161		
30	65-06-7	Смена смывных труб с резиновыми манжетами	1,00	12,85	12,78	0,07	0,01	0,01	12,79	13,17	6,91	32,93	198	4	202		
31	65-06-8	Смена выпусков к умывальникам и мойкам	0,42	5,44	5,37	0,07	0,01	0,01	5,38	5,54	2,91	13,89	84	2	85		
32	65-06-9	Смена смывных бачков		1,00	13,34	12,78	0,56	0,06	12,84	13,23	6,93	33,50	202	4	206		
33	65-06-10	Смена гибких подводок		0,52	6,77	6,70	0,07	0,01	0,01	6,71	6,91	3,62	17,30	104	2	106	
34	65-06-11	Смена смывных кранов		1,00	13,08	12,78	0,30	0,03	0,03	12,81	13,19	6,92	33,19	200	4	204	
35	65-06-12	Смена унитазов "Компакт"		4,13	53,86	52,74	1,12	0,12	0,12	52,86	54,45	28,54	136,85	824	16	840	
36	65-06-14	Смена унитазов	шт.	3,55	45,93	45,33	0,60	0,06	45,39	46,75	24,51	117,19	705	13	719		
37	65-06-15	Смена моек		3,27	42,89	41,84	1,05	0,11	0,11	41,95	43,21	22,65	108,75	654	13	667	
38	65-06-17	Смена ванн чугунных		5,87	80,60	75,07	5,53	0,58	0,58	75,65	77,92	40,85	199,37	1200	27	1226	
39	65-06-18	Смена ванн стальных		5,32	73,10	68,02	5,08	0,53	0,53	68,55	70,61	37,02	180,72	1088	24	1112	
40	65-06-19	Смена раковин		1,91	25,50	24,45	1,05	0,11	24,56	25,30	13,26	64,06	386	8	393		
41	65-06-20	Смена полотенцесушителя		1,40	18,16	17,85	0,31	0,03	0,03	17,88	18,42	9,66	46,23	278	5	284	
42	65-07-1	Смена чугунных канализа- ционных труб с фасонными частями до D=50мм		2,21	32,04	31,29	0,75	0,08	0,08	31,37	32,31	16,94	81,29	489	10	499	

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Норма времени, час	Прямые затраты всего, руб.	в том числе:			Всего з/плата рабочих строител.	Всего з/плата в т. ч. З/плата маши- нистов	Наклад- ные, 103% от з/платы руб.	Сметная прибыль 60%*0,9 от з/платы руб.	Всего, руб.	Всего стоимость работ, услуг с индекс. инфляции 6,018	НДС при упрощ. систем. налого- облож., руб.	Всего стоимость работ, услуг, руб.
						З/плата	Экспл. машин в т. ч.	Всего								
43	65-07-2	Смена чугунных канализационных труб с фасонными частями до D=100мм		2,34	34,44	33,09	1,35	0,14	33,23	34,23	17,94	86,61	521	11		532
44	65-10-1	Прочистка канализационной сети		0,32	3,72	3,71	0,01		3,71	3,71	3,82	2,00	9,54	57	1	58
45	65-15-1	Смена труб стальных до D=20мм		0,89	11,76	11,15	0,61	0,02	11,17	11,51	6,03	29,30	176	4		180
46	65-15-2	Смена труб стальных до D=32мм		0,91	12,12	11,36	0,76	0,03	11,39	11,73	6,15	30,00	181	4		185
47	65-15-3	Смена труб стальных до D=50мм		1,11	15,81	13,85	1,96	0,05	13,9	14,32	7,51	37,63	226	6		232
48	65-15-5	Замена стальных труб на металлополимерные до D=15мм		1,61	22,62	21,82	0,80		21,82	22,47	11,78	56,88	342	7		349
49	65-15-6	Замена стальных труб на металлополимерные до D=20мм		1,74	24,39	23,58	0,81		23,58	24,29	12,73	61,41	370	8		377
50	65-15-7	Замена стальных труб на металлополимерные до D=25мм		1,83	25,62	24,80	0,82		24,80	25,54	13,39	64,56	388	8		396
51	65-16-1	Смена сгонов до D=20мм	шт.	0,29	3,86	3,85	0,01		3,85	3,97	2,08	9,90	60	1	61	
52	65-16-2	Смена сгонов до D=32мм		0,42	5,59	5,57	0,02	0,01	5,58	5,75	3,01	14,35	86	2	88	
53	65-16-3	Смена сгонов до D=50мм		0,71	9,55	9,51	0,04	0,02	9,53	9,82	5,15	24,51	148	3	150	
54	65-17-1	Установка заглушек на радиатор D=100мм		1,12	14,09	13,98	0,11		13,98	14,40	7,55	36,04	217	4	221	
55	65-20-1	Переустановка секций старых радиаторов	радиатор	2,95	35,74	34,84	0,90	0,35	35,19	36,25	19,00	90,99	548	10	558	
56	65-21-1	Добавление секций радиаторов 1-2х крайних		2,16	27,93	26,61	1,32	0,14	26,75	27,55	14,45	69,93	421	9	430	

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Норма времени, час	Прямые затраты всего, руб.	в том числе:			Всего, 3/плата	Наклад- ные, 103% от 3/платы руб.	Сметная прибыль 60%*0,9 от 3/платы руб.	Всего, руб.	Всего стоимость работ, услуг с индекс. инфляции 6,018	НДС при упрощ. систем. налого- облож., руб.	Всего стоимость работ, услуг, руб.
						Экспл. машин в т.ч.		3/плата рабочих строител.							
						3/плата	Всего								
57	65-21-5	Свыше 2-х добавлять на каждую последующую		0,28	4,09	3,43	0,66	0,07	3,5	3,61	1,89	9,59	58	2	59
58	65-21-2	Добавление секций радиаторов 1-2х средних		2,77	35,45	34,13	1,32	0,14	34,27	35,30	18,51	89,25	537	11	548
59	65-21-3	Снятие секций радиаторов 1-2х крайних		1,96	24,81	24,15	0,66	0,26	24,41	25,14	13,18	63,13	380	7	387
60	65-21-4	Снятие секций радиаторов 1-2х средних		2,42	30,47	29,81	0,66	0,26	30,07	30,97	16,24	77,68	467	9	476
61	65-25-2	Смена пробко-спускных кранов на радиаторе	шт.	0,42	5,02	5,02			5,02	5,17	2,71	12,90	78	1	79
62	301-1224	Стоимость креплений для трубопроводов: планки, кронштейны, хомуты	кг		17,02							17,02	102	18	121
№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Норма времени, час	Прямые затраты всего, руб.	3/плата рабочих строител.	в том числе: Экспл. машин в т.ч.		Всего, 3/плата	Наклад- ные, 78% от 3/платы руб.	Сметная прибыль 63%*0,9 от 3/платы руб.	Всего, руб.	Всего стоимость работ, услуг с индекс. инфляции 6,018	НДС при упрощ. систем. налого- облож., руб.	Всего стоимость работ, услуг, руб.
63	60-18-1	Устройство дымовых каналов для титана в кирпичной стене в 1 канал	м	4,23	51,21	47,79	3,42	0,31	48,1	37,52	27,27	116,00	698	15	713

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Норма времени, час	Прямые затраты всего, руб.	в том числе:			Всего З/плата З/плата рабочих строител.	Всего З/плата З/плата рабочих строител.	Наклад- ные, 128% * 0,9 от З/платы руб.	Сметная прибыль 83% *0,85 *0,9 от З/платы руб.	Всего, З/плата З/плата рабочих строител.	Всего стоимость работ, услуг с индекс. инфляции 6,018	НДС при упрощ. систем. налого- облож., руб.	Всего стоимость работ, услуг, руб.
						З/плата рабочих строител.	Экспл. машин Всего	в т. ч. З/плата маши- нистов								
64	16-03-2-1	Прокладка металл- полимерных труб D=15мм	м	1,29	18,56	17,73	0,83	0,02	17,75	20,45	11,27	50,28	303	7		309
65	16-03-2-2	Прокладка металл- полимерных труб D=20мм		1,18	17,14	16,30	0,84	0,02	16,32	18,80	10,36	46,30	279	6		285
66	16-03-2-3	Прокладка металл- полимерных труб D=25мм		1,18	17,16	16,30	0,86	0,02	16,32	18,80	10,36	46,32	279	6		285
67	16-04-1-1	Прокладка канализацион. полиэтиленовых труб D=50мм		0,74	10,52	10,32	0,20		10,32	11,89	6,55	28,96	174	4		178
68	16-04-1-2	Прокладка канализацион. полиэтиленовых труб D=100мм		0,71	10,36	9,90	0,46	0,01	9,91	11,42	6,29	28,07	169	4		173
69	16-04-2-1	Прокладка полиэтилено- вых труб D=20мм		2,19	49,08	30,56	18,52	2,92	33,48	38,57	21,26	108,91	655	28		683
70	16-04-2-2	Прокладка полиэтилено- вых труб D=25мм		1,72	35,51	24,04	11,47	1,79	25,83	29,76	16,40	81,67	491	19		510
71	16-04-2-3	Прокладка полиэтилено- вых труб D=32мм		1,40	26,34	19,57	6,77	1,03	20,6	23,73	13,08	63,15	380	13		393
72	16-05-1-1	Установка вентилей до D=25мм	шт.	1,69	26,90	21,61	5,29		21,61	24,89	13,72	65,52	394	13		407
73	16-05-1-2	Установка вентилей до D=50мм		1,69	28,26	21,61	6,65		21,61	24,89	13,72	66,88	402	14		417
74	16-06-2-1	Установка водомерного узла ввод до D=65мм, водомер до D=40мм	узел	7,57	111,75	96,70	15,05	0,45	97,15	111,92	61,69	285,35	1717	47		1764
75	16-07-3-1	Врезка в действующую сеть трубопроводов отопления и водоснабж. D=15мм	врезка	5,13	78,61	71,66	6,95		71,66	82,55	45,50	206,66	1244	30		1274

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Норма времени, час	Прямые затраты всего, руб.	в том числе:			Всего 3/плата	Наклад- ные, 128% * 0,9 от 3/платы руб.	Сметная прибыль 83% *0,85 *0,9 от 3/платы руб.	Всего, руб.	Всего стоимость работ, услуг с индекс. инфляции 6,018	НДС при упрощ. систем. налого- облож., руб.	Всего стоимость работ, услуг, руб.
						3/плата рабочих строител.	Экспл. машин в т.ч.	Всего 3/плата маши- нистов							
76	16-06-2-1 K=0,4	Демонтаж водомерного узла ввод до D=65мм, водомер до D=40мм	узел	2,63	38,45	33,64	4,81	0,14	33,78	38,91	21,45	98,81	595	16	611
77	18-04-1-9 K=0,4	Демонтаж титана (бак расширительный) емкостью до 1м3	шт.	4,84	78,73	60,41	18,32	0,58	60,99	70,26	38,73	187,72	1130	39	1168
78	17-01-1-1	Установка чугунных ванн	шт.	3,70	66,91	50,16	16,75	1,61	51,77	59,64	32,87	159,42	959	33	992
79	17-01-1-2	Установка стальных ванн		2,49	47,88	33,74	14,14	1,03	34,77	40,06	22,08	110,01	662	25	687
80	17-01-2-1	Установка полотенце- сушителя из водогазо- проводных труб		0,70	10,95	9,51	1,44		9,51	10,96	6,04	27,94	168	5	173
81	17-01-2-2	Установка полотенце- сушителя из латунных хромированных труб		2,85	40,16	38,65	1,51		38,65	44,52	24,54	109,23	657	14	671
82	17-01-2-3	Установка смесителей		0,81	10,95	10,91	0,04		10,91	12,57	6,93	30,45	183	4	187
83	17-01-3-1	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным		2,83	44,98	37,97	7,01	0,63	38,6	44,47	24,51	113,96	686	19	705
84	17-01-3-2	Установка унитаза с бачком высоко- расположенным		3,56	55,59	47,73	7,86	0,63	48,36	55,71	30,71	142,01	855	23	878
85	17-01-5-1	Установка моек		1,99	29,63	26,99	2,64	0,25	27,24	31,38	17,30	78,31	471	11	483
86	17-01-5-4	Установка раковин		1,03	16,35	14,01	2,34	0,14	14,15	16,30	8,98	41,64	251	7	257
87	18-02-3-1	Установка водоподо- гревателей до 1м3	шт.	16,80	302,53	219,93	82,60	5,24	225,17	259,40	142,97	704,90	4242	156	4398
88	18-03-1-1	Установка радиаторов чугунных 6 секций 6секц.*0,35экм=2,1экм 2,1экм*506Вт/1000=1,06кВт	6сек.	0,92	18,10	11,65	6,45	0,57	12,22	14,08	7,76	39,94	240	10	251

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Норма времени, час	Прямые затраты всего, руб.	в том числе:			Всего 3/плата 3/плата рабочих строител.	Наклад- ные, 128% * 0,9 от з/платы руб.	Сметная прибыль 83% * 0,85 * 0,9 от з/платы руб.	Всего, руб.	Всего стоимость работ, услуг с индекс. инфляции 6,018	НДС при упрощ. систем. налого- облож., руб.	Всего стоимость работ, услуг, руб.
						З/плата рабочих строител.	Экспл. машин в т. ч.	Всего 3/плата маши- нистов							
89	18-03-1-2	Установка радиаторов стальных 6 секций 6секц. * 0,35экм=2,1экм 2,1экм*506Вт/1000=1,06кВт	м	0,80	13,68	10,10	3,58	0,27	10,37	11,95	6,58	32,21	194	7	201
90	18-03-4-5	Установка регистров из стальных труб D=50мм	м	0,19	3,15	2,39	0,76	0,03	2,42	2,79	1,54	7,47	45	2	47
91	18-03-4-7	Установка регистров из стальных труб D=80мм	шт.	0,30	5,27	3,83	1,44	0,03	3,86	4,45	2,45	12,17	73	3	76
92	18-04-1-9	Установка титана (бак расширительный) емкостью до 1м3	шт.	13,92	230,92	173,66	57,26	1,83	175,49	202,16	111,43	544,51	3277	116	3393
93	18-05-1-1	Установка насоса с электродвигателем до 0,1т		16,30	231,20	213,31	17,89	1,14	214,45	247,05	136,17	614,41	3698	87	3784
№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Норма времени, час	Прямые затраты всего, руб.	в том числе:			Всего 3/плата 3/плата рабочих строител.	Наклад- ные, 80% от з/платы руб.	Плано- вые, 60% * 0,9 от з/платы руб.	Всего, руб.	Всего стоимость работ, услуг с индекс. инфляции 6,018	НДС при упрощ. систем. налого- облож., руб.	Всего стоимость работ, услуг, руб.
						З/плата рабочих строител.	Экспл. машин в т. ч.	Всего 3/плата маши- нистов							
94	ТЕРм- 36-01-1-1	Установка стиральной машины весом до 200кг с подключением к электросети (применител. к установке центрифуг)	шт.	22,50	342,24	287,55	54,69	3,46	291,01	232,81	157,15	732,19	4406	125	4531

№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Норма времени, час	Прямые затраты всего, руб.	в том числе:			Всего З/плата	Наклад- ные, 110% * 0,9 от з/платы руб.	Плано- вые, 70% * 0,85 * 0,9 з/платы руб.	Всего, руб.	Всего стоимость работ, услуг с индек. инфляции 6,018	НДС при упрощ. систем. налого- облож., руб.	Всего стоимость работ, услуг, руб.
						З/плата рабочих строител.	Экспл. машин в т. ч.	З/плата маши- нистов							
95	46-3-10-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100мм, площадью до 100см2	отв.	0,35	19,91	4,75	15,16	1,40	6,15	6,09	3,29	29,29	176	17	193
96	46-4-01-4	Разборка стен кирпичных	1м3	8,24	296,80	102,84	193,96	17,96	120,80	119,59	64,69	481,08	2895	224	3119
№ п/п	Шифр и номер позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Норма времени, час	Прямые затраты всего, руб.	в том числе:			Всего З/плата	Наклад- ные, 103% от з/платы руб.	Сметная прибыль 60%*0,9 от з/платы руб.	Всего, руб.	Всего стоимость работ, услуг с индек. инфляции 6,018	НДС при упрощ. систем. налого- облож., руб.	Всего стоимость работ, услуг, руб.
						З/плата рабочих строител.	Экспл. машин в т. ч.	З/плата маши- нистов							
97		Составление описания работ для выполнения платных услуг 6 разряд работ 58,805*1,40*1,15руб/час		0,77	94,92	72,90			72,90	75,09	39,37	209,37	209	20	230

Основание: Постановление Правительства Свердловской области от 10.11.2010г. № 1616-пп

Экономист



О. В. Шилова